



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου
22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.g
r



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση της βατότητας
μονοπατιών αντιπυρικής
προστασίας στην περιοχή Ι. Μ.
Γρηγορίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 377.300,000€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Μονοπάτι Αγίου Αρτεμίου και προφήτου Ηλία Μύλου - χειμάρρο, στα σύνορα με Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας L1=0+749,00χλμ. & L1a=0+089,00χλμ	Μονοπάτι Ι. Μονή σπήλαιο Οσίου Γρηγορίου, κάθισμα «Παναγίας» L2=0+682,00χλμ	Μονοπάτι (Κάθισμα «Παναγίας - Ι. Μονή») Μήκους L3=0+482,00χλμ	Μονοπάτι (από Κάθισμα «Αθωνιτών Πατέρων- χειμάρρος Ντραβανιαστή») Μήκους L4=0+648,00χλμ	Ξύλινη πεζογέφυρα	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις.										
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ										
A.T.1	20.04.03 Σχ.1	Διαμόρφωση σταθερού πλάτους διατομής μονοπατιού, σε έδαφος γρανιτικό - κροκαλοπαγή	ΟΙΚ 2126	m				215,00		215,00

A.T.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m³	275,95	161,12	52,26	91,13	584,10	1164,56
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ										
A.T.3	20.1	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m³					250,20	250,20
A.T.4	20.2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	m³					27,96	27,96
A.T.5	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2	Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από παρόδια βλάστηση, κλπ, σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5352	τρ.μ.			246,00	550,00		796,00
ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.										
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ										
A.T.6	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m³	1,12	0,96	0,48	1,28	2,79	6,63
A.T.7	32.01.07	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	m					18,00	18,00
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ										
A.T.8	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C	ΟΙΚ 3873	kg					1769,80	1769,80
ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ										
A.T.9	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	ΟΙΚ 4212	m3					13,14	13,14
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
A.T.10	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ 7311	m³	708,00	416,00	130,50	226,82		1481,32
A.T.11	73.11 .Σχ.	Επισκευή λιθόστρωτου δαπέδου	ΟΙΚ7311	m³	152,56	265,60	204,75	392,85		1015,76
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ										
A.T.12	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2					46,87	46,87
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ										
A.T.13	77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	m2					234,23	234,23
A.T.14	77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2					234,23	234,23
ΟΜΑΔΑ Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.										
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ										
A.T.15	52.02.01.Σχ. 2	Σκελετοί πατωμάτων από πελεκητή ξυλεία καστανιάς και inox σιδηρικά	ΟΙΚ 5203	m3					8,16	8,16
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ										
A.T.16	55.10.01.Σχ. 1	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5511.1	m	20,00				40,00	60,00
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ										

A.T.17	E-9.3 Σχ. 1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	10,00	8,00	6,00	12,00		36,00
A.T.18	E-9.5 Σχ. 1	Πληροφοριακή - Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολολήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6541	τεμ.	2,00	2,00		2,00		6,00

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. / ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 845)
ΑΙΓΑΙΟΥ 102 + ΤΚ: 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 989 585 + FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 9 9 9 9 7 0 1 6 4 • ΑΔΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ (από Αγιο Αρτέμιο και Προφήτου Ηλία Μύλου · χείμαρρο, στο σύνορο με 1. Μ. Σίμωνος Πέτρας & Μήκους L1 =0+749,00χλμ. & από "Κρήνη - Κάθισμα Προφήτου Ηλία Μύλος") μήκους L1α=0+089,00χλμ.

α/α Τιμόλ.	Γεν.Τιμολ. & σχ.Άρθρα	Είδος Εργασιών	Άρθρο Αναθεώ ρ.	Μονάδα α Μέτρη σης	Ποσότητα Μερική	Ποσότητα Ολική				
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
Α.Τ.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ2124	m3						
		A) Διαδρομή L1=0+749,00χλμ.								
		1) Από Χ.Θ. 0+185,00 - 0+203,00 (Τμήμα 3) Μήκος: 18.00m Μέσου Πλάτους 1.7m Μέσου Πάχους 0.35m			10,71					
		2) Από Χ.Θ. 0+216.00 - 0+237.00 (Τμήμα 5) Μήκος: 21,00m Μέσου Πλάτους 1,7m Μέσου Πάχους 0.35m			12,50					
		3) Από Χ.Θ. 0+423.00 - 0+429.00 (Τμήμα 9) Μήκος: 6.00m Μέσου Πλάτους 2.2m Μέσου Πάχους 0.35m			4,62					
		4) Από Χ.Θ. 0+440.00 - 0+534,00 (Τμήμα 11) Μήκος: 94.00m Μέσου Πλάτους 2,2m Μέσου Πάχους 0.35m			72,38					
		5) Από Χ.Θ. 0+551.00 - 0+670.00 (Τμήμα 13) Μήκος: 119,00m Μέσου Πλάτους 2,2m Μέσου Πάχους 0.35m			91,63					
		6) Από Χ.Θ. 0+690.00 - 0+729,00 (Τμήμα 16) Μήκος: 39.00m Μέσου Πλάτους 2,2m Μέσου Πάχους 0.35m			30,03					
		B) Διαδρομή L1a=0+089,00χλμ								
		1) Από Χ.Θ. 0+000,0 - 0+089,00 (Τμήμα 14) Μήκος: 89,00m Μέσου Πλάτους 1,7m Μέσου Πάχους 0.35m			52,96					
		Γ) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Κατεύθυνσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0,40m Πάχος: 0,40m Τεμάχια: 10			0,40*0,40*0,50*10	0,80				
		Δ) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Ενημέρωσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0.40m Πάχος: 0.40m Τεμάχια: 2			0,40*0,40*0,50*2)*	0,32				
		ΣΥΝΟΛΟ						275,95		

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ						
Α.Τ.6	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ3213	m3		
		1) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Κατεύθυνσης				
		Βάθος: 0,50m				
		Πλάτος: 0,40m				
		Πάχος: 0,40m				
		Τεμάχια: 10	0,40*0.40*0.50*10	0,80		
		2) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Ενημέρωσης				
		Βάθος: 0.50m				
		Πλάτος: 0.40m				
		Πάχος: 0.40m				
Τεμάχια: 2	0,40*0,40*0,50*2)*	0,32				
ΣΥΝΟΛΟ						1,12
ΟΜΑΔΑ: ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
Α.Τ.10	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25cm	ΟΙΚ7311			
		A. Διαδρομή L1=0+749,00χλμ.				
		1) Από Χ.Θ. 0+185,00 - 0+203,00 (Τμήμα 3)				
		Μήκος: 18,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m			27,00	
		2) Από Χ.Θ. 0+216.00 - 0+237.00 (Τμήμα 5)				
		Μήκος: 21.00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m			3150	
		3) Από Χ.Θ. 0+423.00 - 0+429.00 (Τμήμα 9)				
		Μήκος: 6.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			1200	
		4) Από Χ.Θ. 0+440.00 - 0+534.00 (Τμήμα 11)				
		Μήκος: 94,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			188,00	
		5) Από Χ.Θ. 0+551.00 - 0+670,00 (Τμήμα 13)				
		Μήκος: 119,00m				
		Μέσου Πλάτους 2.0m			238,00	
		6) Από Χ.Θ. 0+690.00 - 0+729,00 (Τμήμα 16)				
		Μήκος: 39,00m				
		Μέσου Πλάτους 2.0m			78,00	
B. Διαδρομή L1a=0+089, 00χλμ.						
1) Από Χ.Θ. 0+000.0 - 0+089.00 (Τμήμα 14)						
Μήκος: 89,00m						
Μέσου Πλάτους 1,5m			133,50			
ΣΥΝΟΛΟ						708,00
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
		Επισκευή παλαιού λιθόστρωτου (καλντερίμι)				
		A. Διαδρομή L1 =0+749.00χλμ.				
		1) Από Χ.Θ. 0+167,00 - 0+185,00 (Τμήμα 2)				
		Μήκος: 18,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 10%)			2,70	
		2) Από Χ.Θ. 0+203.00 - 0+216,00 (Τμήμα 4)				
		Μήκος: 13,00m				

Α.Τ.11	73.11 .Σχ.	Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 15%)	ΟΙΚ7311		2,93					
		3) Από Χ.Θ. 0+237,00 - 0+313,00 (Τμήμα 6) Μήκος: 76,00m Μέσου Πλάτους 2,25m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)			85,50					
		4) Από Χ.Θ. 0+313.00 - 0+345,00 (Τμήμα 7) Μήκος: 32,00m Μέσου Πλάτους 2,25m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)			14,40					
		5) Από Χ.Θ. 0+345,00 - 0+423.00 (Τμήμα 8) Μήκος 78,00m Μέσου Πλάτους 2,25m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 10%)			17,55					
		6) Από Χ.Θ. 0+534.00 - 0+551.00 (Τμήμα 12) Μήκος: 17,00m Μέσου Πλάτους 2,25m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 30%)			11,48					
		7) Από Χ.Θ. 0+670.00 - 0+690,00 (Τμήμα 15) Μήκος: 20.00m Μέσου Πλάτους 2,25m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 40%)			18,00					
		ΣΥΝΟΛΟ			152,56					
		ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ								
		Α.Τ.16			55.10.01. Σχ.1	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμο από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 55	m		
						Κικλιδώματα Χ.Θ. 0+709.00 - 0+729.00 Μήκος L=20.00			20,00	
						ΣΥΝΟΛΟ		20,00		
		ΟΜΑΔΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
		Α.Τ.17			Ε-9.3 Σχ.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης	ΟΙ Κ 6541	τεμ.		
						Πινακίδα με διαστάσεις (75cm x 15cm)				
Ιστός στήριξης - ορθοστάτης διαμέτρου 1" ύψους 2.30m	10,00									
		ΣΥΝΟΛΟ		10,00						
Α.Τ.18	Ε-9.5 Σχ.1	Πληροφοριακή - Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολοκλήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6541	τεμ.						
		Πινακίδα με διαστάσεις (135cm x 80cm)								
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης, διαμέτρου 10cm (κυκλικής διατομής). συνολικού μήκους 2,55m			2,00					
		ΣΥΝΟΛΟ		2,00						

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

**ΜΟΝΟΠΑΤΙ (από Ι. Μονή - σπήλαιο Οσίου Γρηγορίου - κάθισμα «Παναγίας») Συνολικού Μήκους
L2=0+682.00χλμ.**

α/α Τιμόλ.	Γεν.Τιμολ. & σχ.Άρθρο	Είδος Εργασιών	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα α Μερική	Ποσότητα Ολική
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
Α.Τ.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m ³		
		A) Διαδρομή L2=0+682,00χλμ				
		1) Από Χ.Θ. 0+148.00 - 0+177,00 {Τμήμα 2)				
		Μήκος: 29,00m				
		Μέσου Πλάτους 2.2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			22,33	
		2) Από Χ.Θ. 0+307.00 - 0+320.00 {Τμήμα 6)				
		Μήκος: 13.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			10,01	
		3) Από Χ.Θ. 0+381,00-0+408.00 {Τμήμα 10)				
		Μήκος: 27.00m				
		Μέσου Πλάτους 2.2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			20,79	
		4) Από Χ.Θ. 0+438,00 - 0+475.00 {Τμήμα 12)				
		Μήκος: 37.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			28,49	
		5) Από Χ.Θ. 0+505,00 - 0+525.00 {Τμήμα 14)				
		Μήκος: 20,00m				
		Μέσου Πλάτους 2.2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			15,40	
		6) Από Χ.Θ. 0+538,00 - 0+598.00 {Τμήμα 16)				
		Μήκος: 60,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			46,20	
		7) Από Χ.Θ. 0+640,00 - 0+662,00 {Τμήμα 18)				
		Μήκος: 22,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,2m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			16,94	

		Β) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Κατεύθυνσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0,40m Πάχος: 0,40m Τεμάχια 8				
			0.40*0.40*0.50*8		0,64	
		Γ) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Ενημέρωσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0,40m Πάχος: 0,40m Τεμάχια: 2				
			(0,40*0,40*0,50*2)*2		0,32	
		ΣΥΝΟΛΟ				161,12
ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ						
A.T.5	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK 3213	m ³		
		1) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Κατεύθυνσης				
		Βάθος: 0.50m				
		Πλάτος: 0,40m				
		Πάχος: 0.40m				
		Τεμάχια: 8	0,40*0.40*0,50*8		0,64	
		2) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Ενημέρωσης				
		Βάθος: 0,50m				
		Πλάτος: 0.40m				
		Πάχος: 0.40m				
		Τεμάχια: 2	(0,40*0,40*0,50*2)*2		0,32	
		ΣΥΝΟΛΟ				0,96
ΟΜΑΔΑ: ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
		Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25cm				
		1) Από Χ.Θ. 0+148,00 - 0+177,00 (Τμήμα 2)				
		Μήκος: 29,00m				
		Μέσου Πλάτους 2.0m			58,00	
		2) Από Χ.Θ. 0+307,00 - 0+320,00 (Τμήμα 6)				
		Μήκος: 13.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			26,00	
		3) Από Χ.Θ. 0+381,00 - 0+408,00 (Τμήμα 10)				
		Μήκος: 27.00m				
		Μέσου Πλάτους 2.0m			54,00	
		4) Από Χ.Θ. 0+438,00 - 0+475.00 (Τμήμα 12)				
		Μήκος: 37.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			74,00	
		5) Από Χ.Θ. 0+505,00 - 0+525.00 (Τμήμα 14)				
		Μήκος: 20.00m				
A.T.9	73.11 Σχ.5		OIK7311	m2		

		Μέσου Πλάτους 2,0m			40,00	
		6) Από Χ Θ 0+538,00 - 0+598,00 (Τμήμα 16)				
		Μήκος: 60,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			120,00	
		7) Από Χ.Θ. 0+640,00 - 0+662,00 (Τμήμα 18)				
		Μήκος: 22,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m			44,00	
		ΣΥΝΟΛΟ				416,00
		Επισκευή παλαιού λιθόστρωτου (καλντερίμι)				
		1) Από Χ.Θ. 0+177,00 - 0+242.00 (Τμήμα 3)				
		Μήκος: 65,00m				
A.T.10	73.11.Σχ.	Μέσου Πλάτους 2.5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (20%)			32,50	
		2) Από Χ Θ. 0+242,00 - 0+272.00 (Τμήμα 4)				
		Μήκος: 30,00m				
		Μέσου Πλάτους 2,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (80%)			60,00	
		3) Από Χ Θ. 0+272,00 - 0+307,00 (Τμήμα 5)				
		Μήκος: 35.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (50%)			43,75	
		4) Από Χ.Θ. 0+320.00 - 0+340,00 (Τμήμα 7)				
		Μήκος: 20,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)			6,00	
		5) Από Χ.Θ. 0+340.00 - 0+357.00 (Τμήμα 8)				
		Μήκος: 17.00m				
		Μέσου Πλάτους 2.0m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)			17,00	
		6) Από Χ.Θ. 0+357.00 - 0+381.00 (Τμήμα 9)				
		Μήκος: 24.00m				
		Μέσου Πλάτους 2,0m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)			24,00	
		7) Από Χ.Θ. 0+408,00 - 0+438.00 (Τμήμα 11)				
		Μήκος: 30.00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)			9,00	
		8) Από Χ.Θ. 0+475,00 - 0+505,00 (Τμήμα 13)				
		Μήκος: 30,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 60%)			27,00	
		9) Από Χ.Θ. 0+525,00 - 0+538,00 (Τμήμα 15)				
		Μήκος: 13.00m				
		Μέσου Πλάτους 1.5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)			9,75	
		10) Από Χ.Θ. 0+598,00 - 0+640,00 (Τμήμα 17)				
		Μήκος. 42,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)			12,60	
		11) Από Χ.Θ. 0+662,00 - 0+682,00 (Τμήμα 19)				

		Μήκος. 20,00m				
		Μέσου Πλάτους 1,5m				
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 80%)			24,00	
		ΣΥΝΟΛΟ				265,60
ΟΜΑΔΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
Α.Τ.16	Ε-9.3 Σχ.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	8,00	
		Πινακίδα με διαστάσεις (75cm χ 15cm)				
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης διαμέτρου 1* ύψους 2,30m				
		ΣΥΝΟΛΟ				8,00
Α.Τ.17	Ε-9.5 Σχ.1	Πληροφοριακή - Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολοκλήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6541	τεμ.	2,00	
		Πινακίδα με διαστάσεις (135cm χ 80cm)				
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης, διαμέτρου 10cm (κυκλικής διατομής), συνολικού μήκους 2,55m				
		ΣΥΝΟΛΟ				2,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μονοπάτι (από «Κάθισμα Παναγίας» - Ι. Μονή) σε μήκος L3=0+428,00χλμ.

α/α Τιμόλ.	Γεν.Τιμολ. & σχ.Αρθρο	Είδος Εργασιών	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρηση ς	Ποσότητ α Μερική	Ποσότητα Ολική
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
Α.Τ.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m3		
		A) Διαδρομή L3=0+428.00χλμ.				
		1) Από Χ.Θ. 0+002.00 - 0+020.00 (Τμήμα 21)				
		Μήκος: 18.00m				
		Μέσου Πλάτους 1,7m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			10,71	
		2) Από Χ.Θ. 0+060.00 - 0+085.00 (Τμήμα 25)				
		Μήκος: 25.00m				
		Μέσου Πλάτους 1,7m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			1488	
		3) Από Χ.Θ. 0+092.0 - 0+117.00 (Τμήμα 27)				
		Μήκος: 25,0m				
		Μέσου Πλάτους 1.7m				
		Μέσου Πάχους 0.35m			14,88	
4) Από Χ.Θ. 0+220,00 - 0+239,00 (Τμήμα 33)						
Μήκος 19,0m						
Μέσου Πλάτους 1,7m						
Μέσου Πάχους 0.35m	11,31					
B) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Κατεύθυνσης						
Βάθος: 0.50m						
Πλάτος: 0.40m						
Πάχος: 0,40m						
Τεμάχια: 6	0,40-0,40*0,50*6	0,48				
Α.Τ. 5	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. ΣΧ-2	Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από παρόδια βλάστηση, κλπ. σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5352	τρ.μ.		
		Ο καθαρισμός αφορά τα τμήματα διαδρομής α) Τ23-Τ24, και β) Τ30 έως Τ35, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ2. Εξαιρούνται τα τμήματα της διαδρομής όπου δεν θα γίνει καμία παρέμβαση (Σκαλοπάτια) και ο ελαιώνας			246,00	
ΣΥΝΟΛΟ						246,00

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ							
Α.Τ.6	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ 3213	m ³			
		1) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Κατεύθυνσης					
		Βάθος: 0.50m					
		Πλάτος: 0.40m					
		Πάχος: 0.40m					
		Τεμάχια: 6	0,40*0,40*0,50*6		0,48		
ΣΥΝΟΛΟ							0,48
ΟΜΑΔΑ: ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ							
Α.Τ.10	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25cm	ΟΙΚ 7311	m ²			
		1) Από Χ.Θ. 0+002,00 - 0+020,00 (Τμήμα 21)					
		Μήκος: 18,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m			27,00		
		2) Από Χ.Θ. 0+060,00 - 0+085,00 (Τμήμα 25)					
		Μήκος: 25,00m					
		Μέσου Πλάτους 1.5m			37,50		
		3) Από Χ.Θ. 0+092.0 - 0+117.00 (Τμήμα 27)					
		Μήκος: 25.0m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m			37,50		
		4) Από Χ Θ 0+220.00 - 0+239.00 (Τμήμα 33)					
		Μήκος: 19.0m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m			28,50		
ΣΥΝΟΛΟ							130,50
Α.Τ.11	73.11.Σχ.	Επισκευή παλαιού λιθόστρωτου (καλντερίμι)	ΟΙΚ 7311	m ²			
		1) Από Χ Θ 0+020.00 - 0+031.00 (Τμήμα 22)					
		Μήκος 11 ,00πι					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 10%)			1,65		
		2) Από Χ.Θ. 0+031.00 - 0+045,00 (Τμήμα 23)					
		Μήκος 14,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 80%)			16,80		
		3) Από Χ.Θ. 0+045.00 - 0+060,00 (Τμήμα 24)					
		Μήκος. 15.00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 10%)			2,25		
		4) Από Χ Θ 0+117.00 - 0+124,00 (Τμήμα 28)					
		Μήκος 7,00m					
Μέσου Πλάτους 1,5m							
ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)	5,25						
		5) Από Χ.Θ. 0+137.00 - 0+156.00 (Τμήμα 30)					
		Μήκος: 19,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					

		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 80%)				22,80	
		6) Από Χ.Θ. 0+156,00 - 0+213,00 (Τμήμα 31)					
		Μήκος: 57,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)				42,75	
		7) Από Χ Θ 0+213,00 - 0+220,00 (Τμήμα 32)					
		Μήκος: 7,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)				2,10	
		8) Από Χ.Θ. 0+239,00 - 0+271,00 (Τμήμα 34)					
		Μήκος: 32.00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)				24,00	
		9) Από Χ.Θ. 0+271.00 - 0+354,00 (Τμήμα 35)					
		Μήκος: 83,00m					
		Μέσου Πλάτους 1,5m					
		ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 70%)				87,15	
		ΣΥΝΟΛΟ					204,75
ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
A.T.17	E-9.3 Σχ.1	Θεία και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθ	ΟΙΚ 6541	τεμ.	6,00		
		Πινακίδα με διαστάσεις (75cm x 15cm)					
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης διαμέτρου 1" ύψους 2,30m					
		ΣΥΝΟΛΟ					6,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μονοπάτι προς Ιερά Μονή Διονυσίου (από Κάθισμα «Αθωνιτών Πατέρων - χείμαρρος Ντραβανιαστή») Μήκους L4=0+648.00χλμ.

α/α Τιμόλ.	Γεν.Τιμολ. & σχ.Άρθρα	Είδος Εργασιών	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτρησ ης	Ποσότητα Μερική	Ποσότητα Ολική			
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
Α.Τ.1	20.04.03 Σχ.1	Διαμόρφωση σταθερού πλάτους διατομής μονοπατιού, σε έδαφος γρανιτικό - κροκαλοπαγή	ΟΙΚ 2126	m					
		1) Από Χ.Θ. 0+276.00 - 0+333.00 (Τμήμα 6) Μήκος: 57.00m			57,00				
		2) Από Χ.Θ. 0+350,00 - 0+390.00 (Τμήμα 8) Μήκος: 40.00m			40,00				
		3) Από Χ.Θ. 0+390.00 - 0+403.00 (Τμήμα 9) Μήκος: 13,00m			13,00				
		4) Από Χ.Θ. 0*0525.00 - 0+599.00 (Τμήμα 11) Μήκος: 74.00m			74,00				
		5) Από Χ.Θ. 0+599.00 - 0+630,00 (Τμήμα 12) Μήκος: 31.00m			31,00				
		ΣΥΝΟΛΟ					215,00		
		Α.Τ.2			20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ2124	m ³	
A) Διαδρομή L4=0+648.00χλμ.									
1) ΑπόΧ Θ 0+000.0-0+151.00 (Τμήμα 1) Μήκος: 151,00m Μέσου Πλάτους 1,7m Μέσου Πάχους 0.35m	89,85								
B) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Κατεύθυνσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0,40m Πάχος: 0.40m Τεμάχια: 12									
0.40*0.40*0,50*12	0,96								
Γ) Θεμελίωση Πινακίδας Σήμανσης Ενημέρωσης Βάθος: 0.50m Πλάτος: 0,40m Πάχος: 0,40m Τεμάχια: 2									
(0,40*0,40*0.50*2)*2	0,32								
ΣΥΝΟΛΟ						91,13			
Α.Τ.5	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2		Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από παρόδια βλάστηση, κλπ, σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5352		τρ.μ.	550,00		
		ΣΥΝΟΛΟ					550,00		
ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ									
Α.Τ.6	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m ³					
		1) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Κατεύθυνσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0.40m Πάχος: 0,40m Τεμάχια: 12							
		0,40*0,40*0.50*12	0,96						

		2) Βάση θεμελίωσης Πινακίδων Ενημέρωσης Βάθος: 0,50m Πλάτος: 0.40m Πάχος 0,40m Τεμάχιο: 2	(0,40*0,40*0,50*2)*2	0,32						
ΣΥΝΟΛΟ					1,28					
ΟΜΑΔΑ: ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ										
A.T.9	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25cm	ΟΙΚ 4106	m2						
		1) Από Χ.Θ. 0+000,0 - 0+151,00 (Τμήμα 1) Μήκος: 151.00m Μέσου Πλάτους 1,5m								
					226,50					
ΣΥΝΟΛΟ					226,82					
A.T.10	73.11.Σχ.	Επισκευή παλαιού λιθόστρωτου (καλντερίμι)	ΟΙΚ 7311	m2						
		1) Από Χ.Θ 0+151.00 - 0+203,00 (Τμήμα 2) Μήκος. 52,00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 80%)			62,40					
		2) Από Χ.Θ. 0+240,00 - 0+251,00 (Τμήμο 4) Μήκος 11,00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 40%)			6,60					
		3) Από Χ.Θ. 0+276,00 - 0+333,00 (Τμήμα 6) Μήκος: 57.00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 60%)			51,30					
		4) Από Χ.Θ. 0+350,00 - 0+390.00 (Τμήμα 8) Μήκος: 40.00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 40%)			24,00					
		5) Από Χ.Θ. 0+390.00 - 0+403.00 (Τμήμα 9) Μήκος: 13,00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 20%)			3,90					
		6) Από Χ.θ. 0+403.00 - 0+525.00 (Τμήμσ 10) Μήκος: 122.00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 60%)			109,80					
		7) Από Χ.Θ. 0+0525,00 - 0+599.00 (Τμήμα 11) Μήκος: 74,00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 80%)			88,80					
		8) Από Χ.Θ. 0+599.00 - 0+630.00 (Τμήμα 12) Μήκος: 31.00m Μέσου Πλάτους 1,5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 70%)			32,55					
		9) Από Χ.Θ. 0+630,00 - 0+648,0 (Τμήμα 13) Μήκος: 18.0m Μέσου Πλάτους 1.5m ποσοστό επισκευής λιθόστρωτου (έως 50%)			13,50					
		ΣΥΝΟΛΟ					392,85			
		ΟΜΑΔΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								

Α.Τ.16	Ε-9.3 Σχ.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	12,00	
		Πινακίδα με διαστάσεις (75cm χ 15cm)				
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης διαμέτρου 1" ύψους 2.30m				
		ΣΥΝΟΛΟ				12,00
Α.Τ.17	Ε-9.5 Σχ.1	Πληροφοριακή - Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολοκλήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6541	τεμ	2,00	
		Πινακίδα με διαστάσεις {135cm χ 80cm)				
		Ιστός στήριξης - ορθοστάτης, διαμέτρου 10cm (κυκλικής διατομής). συνολικού μήκους 2.55m				
		ΣΥΝΟΛΟ				2,00

ΜΟΝΟΠΑΤΙ (ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΥΛΟΣ - ΡΕΜΑ ΒΑΘΥ) Μήκους L=0+749.00χλμ. **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ** (Τμήμα 17) Συντεταγμένες Έργου σε ΕΓΣΑ 87 : X = 521008 Y = 4448111 Μήκος Πεζογέφυρας: L=20.00m

α/α	Τιμολ		Έιδος Έργου	Μονά δα	Διαστάσεις (m)			Μερική Ποσότητ	Συνολική Ποσότητα
	Άρθρων				Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
Α.Τ.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³						
		Ακρόβαθρα θεμελίωσης πεζογέφυρας 2Χ(7.00 χ 6.00 χ 5.0)=		7,00	6,00	5,00	420,28		
		Μεσόβαθρο θεμελίωσης πεζογέφυρας (7.00x6.00x3.9)=		7,00	6,00	3,90	163,82		
		Σύνολο					584,10		
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ									
Α.Τ.3	20.1	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m ³						
		Ακρόβαθρα θεμελίωσης πεζογέφυρας 2Χ(4.50 χ 4.00 χ 5.00)=		4,50	4,00	5,00	180,00		
		Μεσόβαθρο θεμελίωσης πεζογέφυρας (4.50 χ 4 00 χ 3.90)=		4,50	4,00	3,90	70,20		
		Σύνολο					250,20		
Α.Τ.4	20.2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m ³						
		Ακρόβαθρα θεμελίωσης πεζογέφυρας 2Χ(3.45 Χ3.00 χ 0.90)=		3,45	3,00	0,90	18,64		
		Μεσόβαθρο θεμελίωσης πεζογέφυρας (3.45 χ 3.00 χ 0.90)=		3,45	3,00	0,90	9,32		
		Σύνολο					27,96		
ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.									
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ								
Α.Τ.6	32.01.03	Αοπλο Σκυρόδεμα C12/16	m ³						
		Ακρόβαθρα Πεζογέφυρας							
		Δυτικό		2,75	2,25	0,15	0,93		
		Ανατολικό		2,75	2,25	0,15	0,93		
		Μεσόβαθρο		2,75	2,25	0,15	0,93		
		Σύνολο					2,79		
Α.Τ.7	32.01.07	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m ³						
		Βάθρα Πεζογέφυρας							
		Δυτικό		2,00	0,50	3,50	3,50		
		Ανατολικό		2,00	0,50	3,50	3,50		

		Μεσόβαθρο		2,00	0,50	3,50	3,50	10,50
		Θεμελίωση Βάθρων						
		Δυτικό		2,50	2,00	0,50	2,50	
		Ανατολικό		2,50	2,00	0,50	2,50	
		Μεσόβαθρο		2,50	2,00	0,50	2,50	7,50
		Σύνολο						18,00
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
A.T.8	38.20.02	Οπλισμός σε ευθύγραμμες ράβδους						
		Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Κατηγορίας B500C (από πίνακες οπλισμού)	Kg					
		Σύνολο						1769,80
ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								
A.T.9	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	m ³					
		Ακρόβαθρα						
		Είσοδου						
		Εσωτερική όψη		2,50	0,25	3,50	2,19	
		Πλάγια όψη		1,00	0,25	3,50	1,75	
		Εξόδου						
		Εσωτερική όψη		2,50	0,25	3,50	2,19	
		Όψη (Ανατολική - Δυτική)		1,00	0,25	3,50	1,75	
		Μεσόβαθρο						
		Εσωτερική όψη		2,50	0,25	3,50	2,19	
				2,50	0,25	3,50	2,19	
		Όψη (Ανατολική - Δυτική)		1,00	0,25	3,50	0,88	
		Σύνολο						13,14
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
A.T.10	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	m ²					
		Είσοδου						
		Εσωτερική όψη		2,50		3,50	8,75	
		Πλάγια όψη		1,00		3,50	7,00	
		Εξόδου						
		Εσωτερική όψη		2,50		3,50	8,75	
		Όψη (Ανατολική - Δυτική)		1,00		3,50	7,00	
		Μεσόβαθρο						
		Εσωτερική όψη		2,50		3,50	8,75	
				2,50		1,25	3,12	
		Όψη (Ανατολική - Δυτική)		1,00		3,50	3,50	
		Σύνολο						46,87
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
A.T.11	77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου	m ²					
		Από ξυλεία καστανίας αρίστης ποιότητας		Μήκος	Πλάτος	Πάχος		
		Από ξυλεία πριστή καστανιάς						
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		12,00	0,35	0,25	57,60	
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		8,00	0,25	0,20	28,80	
		Δοκοί (Εγκάρσιοι) Τεμάχια 6		1,00	0,20	0,15	4,20	
		Ορθοστάτες (Τεμάχια 26)		1,25	0,10	0,10	7,02	

		Χειρολισθήρες (Τεμάχια 24)		1,56	0,10	0,10	14,98	
		Χιαστί Κιγκλιδώματος (Τεμάχια 58)		1,70	0,10	0,10	39,44	
		Σανίδες 20Χ2.0Χ5χιλ		20,00	2,00	0,05	82,00	
		Αντιρίδες (Τεμάχια 14)		1,35	0,10	0,10	0,19	
		Σύνολο						234,23
ΑΤ.12	77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	m ²					
		Από ξυλεία καστανιάς αρίστης ποιότητας		Μήκος	Πλάτος	Πάχος		
		Από ξυλεία πριστή καστανιάς						
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		12,00	0,35	0,25	57,60	
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		8,00	0,25	0,20	28,80	
		Δοκοί (Εγκάρσιοι) Τεμάχια 6		1,00	0,20	0,15	4,20	
		Ορθοστάτες (Τεμάχια 26)		1,25	0,10	0,10	7,02	
		Χειρολισθήρες (Τεμάχια 24)		1,56	0,10	0,10	14,98	
		Χιαστί Κιγκλιδώματος (Τεμάχια 58)		1,70	0,10	0,10	39,44	
		Σανίδες 20Χ2.0Χ4χιλ		20,00	2,00	0,05	82,00	
		Αντιρίδες (Τεμάχια 14)		1,35	0,10	0,10	0,19	
		Σύνολο						234,23
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
		ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ						
A.T.15	52.02.01. Σχ.2	Σκελετοί πατωμάτων από πελεκητή ξυλεία καστανιάς και ίnox σιδηρικά	m ³	Μήκος	Πλάτος	Πάχος		
		Από ξυλεία πριστή καστανιάς						
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		12,00	0,35	0,25	4,20	
		Δοκοί (Τεμάχια 4)		8,00	0,25	0,20	1,60	
		Δοκοί (Εγκάρσιοι) Τεμάχια 6		1,00	0,20	0,15	0,18	
		Σανίδες 20Χ2.0Χ4χιλ		20,00	2,00	0,05	2,00	
		Αντιρίδες (Τεμάχια 14)		1,25	0,10	0,10	0,18	
		Σύνολο						8,16
		ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ						
ΑΤ 16	55.10.01.Σχ.1	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία καστανιάς	m					
		Κικλιδώματα						
		Μήκος L=20.00		20,00				
		Τεμάχια 2						
		Σύνολο						40,00