

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

a/a	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο τιμολογίου	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδες	Ποσότητα
14	A14	ΟΙΚ 55.21σχετ1	Κτηκλιδώματα εξωστών από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5521	m	88,40
	A14α	ΟΙΚ 55.21σχετ1α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 55.21σχετ1			88,40
15	A15	Νέο άρθρο 1	Ξυλεία καστανιάς 3,5m	Τιμή εμπορίου	τεμάχιο	58,00
	A15α	Νέο Άρθρο 1α	Προσαύξηση Νέου Άρθρου 1			58,00
16	A16	ΠΡΣ Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών	ΠΡΣ 1140	στρ	2,00
	A16α	ΠΡΣ Γ1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Γ1			2,00
17	A17	ΠΡΣ Δ1.2	Δένδρα κατηγορίας Δ2	ΠΡΣ 5210	τεμ	56,00
	A17α	ΠΡΣ Δ1.2α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Δ1.2			56,00
18	A18	ΠΡΣ Ε2.2	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0.50 x 0.50 x 0.50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	56,00
	A18α	ΠΡΣ Ε2.2α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Ε2.2			56,00
19	A19	ΠΡΣ Ε9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	56,00
	A19α	ΠΡΣ Ε9.4α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Ε9.4			56,00
20	A20	ΠΡΣ Δ8	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ 1620	m ³	6,72
	A20α	ΠΡΣ Δ8α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Δ8			6,72
21	A21	ΠΡΣ ΣΤ1.1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών έως 0,60 m	ΠΡΣ 5330	τεμ	168,00
	A21α	ΠΡΣ ΣΤ1.1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ1.1			168,00
22	A22	ΠΡΣ ΣΤ2.1.1	Άρδευση φυτών με βυτίο	ΠΡΣ 5311	τεμ	504,00
	A22α	ΠΡΣ ΣΤ2.1.1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ2.1.1			504,00
23	A23	Νέο Άρθρο 2	Αραιώσεις - καθαρισμοί - κλαδεύσεις - φρυγανεύσεις, απομάκρυνση και στοίβαξη των προϊόντων	-	ημέρα	5,00
	A23α	Νέο Άρθρο 2α	Προσαύξηση Νέου Άρθρου 2			5,00

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΜΟΝΤΟΣΤΑΣΗ/Ε.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΥ Κ. Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 8451)
ΑΙΓΑΙΟΥ 102 • Τ.Κ. 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 989 585 • FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 999970164 • ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΣ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ

α/α	Άρθρο	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Ποσότητα	Όμοια μέρη	Συνολικές Ποσότητες	Μονάδες
1	A2 (ΟΙΚ 20.05.01)	Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων							
		θεμέλια τοιχίου στο τμήμα του δρόμου	(0,4+0,6)/2	0,4	96,00	19,20	1	19,20	
		θεμέλια τοιχίου πίσω από το κιόσκι	0,6	0,4	15	3,60	1	3,60	
		τάφρος	0,43		96	41,28	1	41,28	
ΣΥΝΟΛΟ							64,08	m ³	
2	A4 (ΟΙΚ 20.10)	Επιχωση με προϊόντα εκσκαφών							
		στο τμήμα του δρόμου	96	0,66		62,88	1	62,88	
		στο χώρο του κιοσκίου	15	0,40		6,00	1	6,00	
ΣΥΝΟΛΟ							68,88		
3	A7 (ΟΙΚ 20.20)	Εξυγιαντικές στρώσεις							
		στρώση σκύρων πάχους 10cm τοιχίου κατά μήκος του δρόμου	0,6	0,1	96	5,76	1	5,76	
		στρώση σκύρων πάχους 10cm τοιχίου πίσω από κιόσκι	0,60	0,1	15	0,9	1	0,90	
		τάφρος	0,08		96	7,68	1	7,68	
ΣΥΝΟΛΟ							14,34	m ³	
4	A9 (ΟΔΟ 29.4.1)	Κατασκευή ρεϊθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25							
		τάφρος	0,24		96	23,04	1	23,04	
		ΣΥΝΟΛΟ							23,04
5	A10 (ΟΙΚ 38.20.03)	Δομικά πλέγματα B500C							
		τάφρος	1,25		96	120,00	1	120,00	m ²
		Μετατροπή τ.μ πλέγματος σε kg			104,64m ² *3,12 kg/m ²			374,40	kg
6	A6 (ΟΔΟ B-9)	Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια							
		τοιχίο κατά μήκος του δρόμου	((0,4+0,6)*((1,8+0,8)/2)/2)		96,00	62,40	1	62,40	
		τοιχίο πίσω από κιόσκι	((0,40+0,60)*1,90)/2		15,00	14,25	1	14,25	
		ΣΥΝΟΛΟ							76,65

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΙΟΣΚΙΟΥ**

a/a	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Ποσότητα	Όμοια Μέρη	Συνολικές Ποσότητες	Μονάδες
1	A1 (ΟΙΚ 20.01.01)	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m							
		μονοπάτι	1,50 * 695,71			1.043,57	1,00	1.043,57	
		ΣΥΝΟΛΟ						1.043,57	m ²
2	A2 (ΟΙΚ 20.05.01)	Εκσκαφή θεμελίων με χρήση μηχανικών μέσων							
		Μονοπατιού κατάντη του δρόμου Α1 έως στέγη του φράγματος, απόσταση σημείων Α-Β	1,50	0,35	88,40	46,41	1	46,41	
		Μονοπατιού περιμετρικά λιμνοδεξαμενης, απόσταση σημείων Γ-Δ	1,50	0,35	88,60	46,52	1	46,52	
		Μονοπατιού περιμετρικά λιμνοδεξαμενης, απόσταση σημείων Ε-Ζ	1,50	0,35	314,70	165,22	1	165,22	
		Μονοπατιού περιμετρικά λιμνοδεξαμενης, απόσταση σημείων Η-Θ	1,50	0,35	92,50	48,56	1	48,56	
		Μονοπατιού που καταλήγει στη βορειοδυτική πλευρά του φράγματος του ταμιευτήρα, απόσταση σημείων Ι-Κ	1,50	0,35	111,50	58,54	1	58,54	
		Μονοπάτι σύνδεσης σημείου Β - Ι	1,50	0,35	21,00	11,03	1	11,03	
		ΣΥΝΟΛΟ						376,28	m ³
3	A3 (ΟΙΚ 20.04.01)	Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων							
		Τεχνικού σύνδεσης μονοπατιού	0,40		7,40	2,97	1	2,97	
		Κολώνες περίφραξης ταμιευτήρα	0,70	0,45	0,70	0,22	30	6,62	
		ΣΥΝΟΛΟ						9,59	m ³
4	A4 (ΟΙΚ 20.10)	Επιχώση με προϊόντα εκσκαφών							
		Κολώνες περίφραξης ταμιευτήρα	(0,7*0,1*0,15)*2+(0,5*0,1*0,15)*2			0,04	30	1,08	
		ΣΥΝΟΛΟ						1,08	m ³
5	A5 (ΟΙΚ 20.30)	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής							
		Προϊόντα εκσκαφής	676,28+9,59			385,87	1	385,87	
		μείον επίχωση	385,87-1,08			384,79	1	384,79	
		ΣΥΝΟΛΟ						384,79	m ³
6	A6 (ΟΔΟ Β-9)	Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια							
		σύμφωνα με σχέδιο	(1,2+1,5)/2	1,1	7,40	10,989	1	10,99	
		ΣΥΝΟΛΟ						10,99	m ³

7	A7 (ΟΙΚ 20.20)	Εξυγιαντικές στρώσεις						
		Μονοπατιών (σκύρο)	0,15	695,70	104,36	1	104,36	
		Μονοπατιών (θραυστό υλικό)	0,01	695,70	3,48	1	3,48	
		Μονοπάτι σύνδεσης σημείου Β - Ι	0,15	21,00	3,15	1	3,15	
		Μονοπάτι σύνδεσης σημείου Β - Ι (θραυστό υλικό)	0,05	21,00	1,05	1	1,05	
		Κολώνες περίφραξης ταμειυτήρα	0,70	0,10	0,70	0,49	30	14,70
		ΣΥΝΟΛΟ						126,74 m ³
8	A8 (ΟΙΚ 32.02.03)	Λοπλο σκυρόδεμα						
		Μονοπατιών	0,30	695,70	208,71	1	208,71	
		Μονοπάτι σύνδεσης	0,30	21,00	6,30	1	6,30	
		Κολώνες περίφραξης ταμειυτήρα	0,70	0,20	0,70	0,49	30	14,70
		ΣΥΝΟΛΟ						229,71 m ³
9	A11 (ΟΙΚ 43.01.01)	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2 (δενδροδόχοι)						
		Κολώνες περίφραξης ταμειυτήρα	0,50	0,95	0,50	0,24	30	7,20
		ΣΥΝΟΛΟ						11,90 m ³
10	A12 (ΟΙΚ 41.02.01 σχετ1)	Κατασκευή λιθοστρώτων						
		Μονοπατιών (κατάστρωμα)	1,10	695,70	765,27	1	765,27	
		Μονοπατιών (μπαρντούρα)	0,40	695,70	278,28	2	556,56	
		Μονοπάτι σύνδεσης σημείου Β - Ι (κατάστρωμα)	1,10	21,00	23,10	1	23,10	
		Μονοπάτι σύνδεσης σημείου Β - Ι (μπαρντούρα)	0,40	21,00	8,40	2	16,80	
		ΣΥΝΟΛΟ						1.361,73 m ²

11	A13 (ΟΙΚ 45.01.01)	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών							
		Κολώνες περίφραξης ταμειυτήρα	0,50	0,85	0,50	0,21	30	6,30	
		ΣΥΝΟΛΟ					15,70	m ²	
13	A14 (ΟΙΚ 55.21σχετ1)	Κγκκλιδώματα εξωστών							
		Μονοπατιού ανάντη			88,40	88,40	1	88,40	
		ΣΥΝΟΛΟ					88,40	m	
14	A15 (Νέο άρθρο 1)	Ξυλεία καστανιάς							
		Περίφραξη ταμειυτήρα	2 τεμάχια ανά κολόνα			2,00	29	58,00	
		ΣΥΝΟΛΟ					58,00	τεμάχια	

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

a/a	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Πλάτος	Μήκος	Ύψος	Ποσότητα	Όμοια Μέρη	Συνολικές Ποσότητες	Μονάδες
1	A16 (ΠΡΣ Γ1)	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών					ΣΥΝΟΛΟ	2,0	στρ.
2	A17 (ΠΡΣ Δ1.2)	Δένδρα κατηγορίας Δ2							
		Μαύρη Πεύκη						56	
							ΣΥΝΟΛΟ	56	τεμ
3	A18 (ΠΡΣ Ε2.2)	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0.50 x 0.50 x 0.50 m					ΣΥΝΟΛΟ	56	τεμ
4	A19 (ΠΡΣ Ε9.4)	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt					ΣΥΝΟΛΟ	56	τεμ
5	A20 (ΠΡΣ Δ8)	Προμήθεια φυτικής γης							
		0.50m*0.50m*0.50m - 5lt				0,120	56	6,72	
							ΣΥΝΟΛΟ	6,72	m ³
6	A21 (ΠΡΣ ΣΤ1.1)	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών έως 0,60 m							
		1 φορά τον χρόνο πριν το πρώτο πότισμα (3*56)						168	τεμ
							ΣΥΝΟΛΟ	168	
7	A22 (ΠΡΣ ΣΤ2.1.1)	Άρδευση φυτών με βυτίο							
		3 ποτίσματα το χρόνο για 3 χρόνια (3*3*56)						504	
							ΣΥΝΟΛΟ	504	τεμ

Αραιώσεις - καθαρισμοί - κλαδεύσεις - φρυγανεύσεις και απομάκρυνση και στοίβαξη των προϊόντων

a/a	Αρθρο	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Πλάτος	Μήκος	Ύψος	Ποσότητα	Όμοια μέρη	Συνολικές Ποσότητες	Μονάδες
1	A23 (Νέο Αρθρο 2)	Αραιώσεις - καθαρισμοί - κλαδεύσεις - φρυγανεύσεις, απομάκρυνση και στοιβαξη των προϊόντων							
		μισό στρέμμα ημερησίως για έκταση 2,5 στρεμμάτων (2,5 / 0,5) απαιτούνται ημέρες εργασίας						5	
		ΣΥΝΟΛΟ						5	ημέρα